

# **COMPUTO METRICO**

**OGGETTO:** RIQUALIFICA PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA CASERMA  
VV.F. DISTACCAMENTO AEROPORTUALE

**COMMITTENTE:** Aeroporti di Puglia

Data, 30/05/2011

**IL TECNICO**  
geom. Marco ARMENISE

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A CORPO</u></b>							
	<b>OPERE CIVILI (SpCat 1)</b>							
	<b>DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI (Cat 3)</b>							
1 03.02.03.01.01. 02 25/05/2011	Scavi in sezione ampia, di sbancamento o sterri (si intendono quelli eseguiti sia sopra sia sotto il piano di campagna, in sezione sufficientemente ampia da consentire l'accesso ai ... anza media di 30,00 m dal cavo e per profondità fino a 2,00 m dal piano medio di campagna: eseguito con mezzi meccanici SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 3 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI Marciapiede esterno perimetrale - lato sud - lato ovest - lato nord Basamento pompa di calore							
			25,200	1,000	0,700	17,640		
			63,650	1,000	0,700	44,555		
			10,400	1,000	0,700	7,280		
			4,700	6,200	0,300	8,742		
	<b>SOMMANO m3</b>					<b>78,217</b>	<b>3,24</b>	<b>253,42</b>
2 03.02.16.03.08 25/05/2011	Taglio a forza di muratura in mattoni pieni, forati o in conci di tufo dello spessore massimo di 25 cm, da eseguire a scalpello a qualunque altezza, compresi gli oneri per le punte ... l materiale di risulta ed il trasporto a rifiuto delle macerie. Da misurarsi per la superficie computata vuoto per pieno SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 3 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI Piano Terra							
			1,320		2,200	2,904		
			21,125		3,350	70,769		
			1,970		3,350	6,600		
			1,970		3,350	6,600		
			1,720		3,350	5,762		
		2,000	2,120		3,350	14,204		
			0,640		3,350	2,144		
			0,790		3,350	2,647		
			0,340		3,350	1,139		
			0,890		3,350	2,982		
			1,950		3,350	6,533		
			1,430		3,350	4,791		
			0,980		3,350	3,283		
			0,340		3,350	1,139		
			2,100		3,350	7,035		
			1,950		3,350	6,533		
			2,150		3,350	7,203		
		4,000	2,620		3,350	35,108		
			2,500		1,200	3,000		
			3,350		3,350	11,223		
			3,600		3,350	12,060		
			2,810		3,350	9,414		
			0,800		3,350	2,680		
			1,300		3,350	4,355		
			1,000		3,350	3,350		
			3,200		3,350	10,720		
			2,950		3,350	9,883		
			2,550		3,350	8,543		
			1,150		3,350	3,853		
			1,400		3,350	4,690		
			1,450		3,350	4,858		
			3,900		3,350	13,065		
			8,100		3,350	27,135		
	Primo Piano							
		2,000	5,750		3,500	40,250		
		7,000	5,650		3,500	138,425		
			1,450		3,500	5,075		
			4,200		3,500	14,700		
		4,000	9,200		3,500	128,800		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					<b>643,455</b>		<b>253,42</b>

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					643,455		253,42
		4,000	2,550		3,500	35,700		
		4,000	2,520		3,500	35,280		
		4,000	1,000		3,500	14,000		
		4,000	1,350		3,500	18,900		
		4,000	0,750		3,500	10,500		
		4,000	0,750		3,500	10,500		
		4,000	0,800		3,500	11,200		
		3,000	1,500		3,500	15,750		
		3,000	1,650		3,500	17,325		
			1,650		3,500	5,775		
			1,100		3,500	3,850		
			4,150		3,500	14,525		
			1,300		3,500	4,550		
			1,730		3,500	6,055		
			5,750		3,500	20,125		
			2,900		3,500	10,150		
			1,550		3,500	5,425		
			1,500		3,500	5,250		
			0,750		3,500	2,625		
			1,140		3,500	3,990		
			1,540		3,500	5,390		
			1,450		3,500	5,075		
			2,120		3,500	7,420		
			1,050		3,500	3,675		
			1,300		3,500	4,550		
	SOMMANO m2					921,040	38,24	35'220,57
3 03.02.16.03.11 25/05/2011	Taglio a forza di muratura in tufo o in pietra, anche a corpo multiplo, di qualsiasi forma e per spessori superiori a 25 cm, con nucleo molto consistente, da eseguire con l'ausilio ... le di risulta, le puntellature volanti, ed escluso il trasporto a rifiuto. Da misurarsi per il volume effettivo in situ SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 3 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI Primo Piano - finestre bagni	9,000	1,000	1,900	0,450	7,695		
	SOMMANO m3					7,695	92,81	714,17
4 03.02.01.06.06 25/05/2011	Demolizione, disfacimento o rimozione delle seguenti strutture, compresi gli oneri, se conformi, indicati alla voce 03.02.01.01: di solo intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 3 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI Facciata Ovest				462,000	462,000		
	a detrarre infissi piano terra	15,000			-3,745	-56,175		
					-2,000	-2,000		
					-6,825	-6,825		
					-21,515	-21,515		
	a detrarre infissi primo piano	10,000			-3,895	-38,950		
	Facciata Nord							
	a detrarre infissi piano terra				166,000	166,000		
					-2,800	-2,800		
					-4,550	-4,550		
					-3,450	-3,450		
	a detrarre infissi primo piano	3,000			-1,627	-4,881		
					-0,840	-0,840		
					-2,295	-2,295		
	Prospetto Sud							
	a detrarre infissi piano terra				165,000	165,000		
					-2,313	-2,313		
					-11,681	-11,681		
					-2,000	-2,000		
	a detrarre infissi primo piano				-2,750	-2,750		
	A RIPORTARE					629,975		36'188,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					629,975		36'188,16
	Prospetto Est	2,000			-4,588	-9,176		
	a detrarre infissi piano terra				68,000 -2,600	68,000 -2,600		
	Sommano positivi m2					861,000		
	Sommano negativi m2					-174,801		
	SOMMANO m2					686,199	3,99	2'737,93
5 03.02.01.06.03. 01 25/05/2011	Demolizione, disfacimento o rimozione delle seguenti strutture, compresi gli oneri, se conformi, indicati alla voce 03.02.01.01: in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 3 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI Piano Terra - pavimenti *(par.ug.=600+100) Primo Piano - pavimenti *(par.ug.=600+100)	700,000 700,000				700,000 700,000		
	SOMMANO m2					1'400,000	7,69	10'766,00
6 03.02.01.06.05. 02 25/05/2011	Demolizione, disfacimento o rimozione delle seguenti strutture, compresi gli oneri, se conformi, indicati alla voce 03.02.01.01: in ceramica, listelli di laterizio, klinker,e materiali simili SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 3 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI Piano Terra - rivestimenti Primo Piano - rivestimenti	52,700 47,300			2,200 2,200	115,940 104,060		
	SOMMANO m2					220,000	4,98	1'095,60
7 03.02.01.06.16 25/05/2011	Demolizione, disfacimento o rimozione delle seguenti strutture, compresi gli oneri, se conformi, indicati alla voce 03.02.01.01: di zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo. SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 3 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI Piano Terra  Primo Piano		220,000 400,000			220,000 400,000		
	SOMMANO m					620,000	1,11	688,20
8 04.02.06.06.02 21/06/2011	Demolizione, disfacimento o rimozione delle seguenti strutture, compresi gli oneri, se conformi, indicati alla voce 03.02.01.01: di massetto in calcestruzzo alleggerito, per ogni centimetro di spessore SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 3 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI Terrazzo Caserma - zona autorimessa	974,000			10,000	9'740,000 9'740,000	0,99	9'642,60
9 03.02.01.07.04. 03 25/05/2011	Smontaggio o rimozione delle seguenti opere, compresi gli oneri, se conformi, indicati dell'art. 03.02.01.01: in alluminio o abs SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 3 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI Piano Terra controsoffitti corridoi *(par.ug.=50+16)	66,000				66,000		
	A R I P O R T A R E					66,000		61'118,49



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					64,100		69'797,86
	- lato sud	1,000			3,500	3,500		
		1,000			4,200	4,200		
		1,000			3,300	3,300		
	Primo piano							
	- lato ovest	10,000			3,890	38,900		
	- lato sud	2,000			4,590	9,180		
	SOMMANO m2					123,180	5,76	709,52
14 03.02.01.07.24. 03 09/06/2011	Smontaggio o rimozione delle seguenti opere, compresi gli oneri, se conformi, indicati dell'art. 03.02.01.01: di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa ... tura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. di superficie oltre i 5,00 m2 SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 3 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI Piano Terra - lato ovest - lato est					6,800 16,500		
	SOMMANO m2					23,300	4,56	106,25
15 03.02.01.07.25. 01 10/06/2011	Smontaggio o rimozione delle seguenti opere, compresi gli oneri, se conformi, indicati dell'art. 03.02.01.01: di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio calcolato su ... ratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. di superficie sino a 3,00 m2 SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 3 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI Piano Terra	4,000		0,800	2,100	6,720		
				1,250	2,100	2,625		
		4,000		1,350	2,100	11,340		
		3,000		0,950	2,100	5,985		
				1,000	2,750	2,750		
				0,950	2,250	2,138		
		8,000		0,750	2,100	12,600		
		2,000		0,900	2,100	3,780		
				1,150	2,250	2,588		
				1,000	2,250	2,250		
	Primo Piano	8,000		0,800	2,200	14,080		
		5,000		1,200	2,200	13,200		
		3,000		1,200	2,250	8,100		
		2,000		0,900	2,200	3,960		
		2,000		0,700	2,200	3,080		
				1,000	2,200	2,200		
				1,150	2,200	2,530		
		2,000		0,750	2,200	3,300		
		2,000		0,950	2,200	4,180		
	SOMMANO m2					107,406	6,50	698,14
16 03.02.01.07.25. 02 10/06/2011	Smontaggio o rimozione delle seguenti opere, compresi gli oneri, se conformi, indicati dell'art. 03.02.01.01: di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio calcolato su ... ura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. di superficie da 3,10 a 5,00 m2 SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 3 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI Piano Terra			1,500	2,250	3,375		
				2,150	2,250	4,838		
	A RIPORTARE					8,213		71'311,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,213		71'311,77
	Primo Piano	9,000		1,550	2,200	30,690		
	SOMMANO m2					38,903	5,52	214,74
17 03.02.01.07.25. 03 25/05/2011	Smontaggio o rimozione delle seguenti opere, compresi gli oneri, se conformi, indicati dell'art. 03.02.01.01: di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio calcolato su ... atura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. di superficie oltre i 5,00 m2 SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 3 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI Portoni autorimessa Piano Terra	8,000		5,650	5,100	230,520		
				2,500	2,600	6,500		
				2,650	2,250	5,963		
				2,200	3,100	6,820		
	SOMMANO m2					249,803	4,34	1'084,15
18 03.02.01.07.07 01/06/2011	Smontaggio o rimozione delle seguenti opere, compresi gli oneri, se conformi, indicati dell'art. 03.02.01.01: di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abi ... assetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna, compreso tubazioni, rubinetteria opere murarie di demolizione SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 3 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI Piano Terra - vaso - lavabo Primo Piano - vaso - lavabo - bidet - piatto doccia					4,000 5,000 10,000 27,000 1,000 14,000		
	SOMMANO cadauno					61,000	17,38	1'060,18
19 03.02.04.01.01 25/05/2011	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata per trasporti fino a 10 km SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 3 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI Vedi voce n° 1 [m3 78.217] Vedi voce n° 3 [m3 7.695]					78,217 7,695		
	SOMMANO m3					85,912	6,60	567,02
20 03.02.04.05.01 25/05/2011	Smaltimento di materiale da scavo asciutto e privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica aut ... utorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Materiale da scavo anche con sassi compresi trovanti fino a 0,20 m SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 3 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI Vedi voce n° 1 [m3 78.217]					78,217		
	SOMMANO m3					78,217	0,83	64,92
21 03.02.04.06.02	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli							
	A R I P O R T A R E							74'302,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							74'302,78
25/05/2011	oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... ienamente responsabile della classificazione dichiarata. Macerie edili con impurità fino al 10% CER 17.09.04 e 17.01.07 SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 3 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI Vedi voce n° 2 [m2 921.040] Vedi voce n° 3 [m3 7.695] Vedi voce n° 4 [m2 686.199] Vedi voce n° 5 [m2 1 400.000] Vedi voce n° 6 [m2 220.000] Vedi voce n° 7 [m 620.000] Vedi voce n° 8 [m2 9 740.000]  SOMMANO m3			0,150 0,005 0,025 0,025 0,020		138,156 7,695 3,431 35,000 5,500 1,240 97,400		
					0,100 0,010		3,70	1'067,16
22 03.02.04.06.09 25/05/2011	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... nte responsabile della classificazione dichiarata. Rifiuti misti, PVC, guaine, gomma, nylon, oltre 0,50 m³ CER 17.09.04 SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 3 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI Vedi voce n° 10 [m2 1 733.000] Vedi voce n° 11 [m2 97.923]  SOMMANO t				0,002 0,005	3,466 0,490	30,20	119,47
23 03.02.04.06 24/06/2011	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 3 - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI Porte, finestre, controsiffritti, gronde, pluviali, scossaline, ecc.  SOMMANO m3					200,000 200,000	3,70	740,00
	<b>OPERE MURARIE (Cat 1)</b>							
24 03.02.12.06 25/05/2011	Vespaio costituito da gettata di pietrame calcareo, assestato a mano, compreso la regolarizzazione superficiale con pietrisco, eseguita con materiale non proveniente dagli scavi e fornito dall'impresa SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 1 - OPERE MURARIE Marciapiede esterno perimetrale - lato sud - lato ovest - lato nord - area pensilina  SOMMANO m3		25,200 63,650 10,400 14,600	1,000 1,000 1,000 6,900	0,530 0,530 0,530 0,650	13,356 33,735 5,512 65,481	23,60	2'786,78
25 03.02.12.08 25/05/2011	Vespaio costituito da gettata di pietrame calcareo informe, assestato a mano, compresa la regolarizzazione superficiale con pietrisco, eseguita con materiale non proveniente dagli scavi ... nali con tavelloni e sovrastante massetto in calcestruzzo a 200 kg di cemento tipo 32,5 per m2 di impasto, spessore 4 cm SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 1 - OPERE MURARIE							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							79'016,19



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							79'016,19
	Marciapiede esterno perimetrale - lato sud - lato ovest - lato nord - area pensilina  SOMMANO m2		25,200 63,650 10,400 14,600	1,000 1,000 1,000 6,900		25,200 63,650 10,400 100,740  199,990	15,65	3'129,84
26 03.02.12.14.01 25/05/2011	Massetto in conglomerato cementizio isolante leggero della densità di 550 kg/m2 confezionato con argilla espansa: spessore di 6 cm SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 1 - OPERE MURARIE Marciapiede esterno perimetrale - lato sud - lato ovest - lato nord - area pensilina  SOMMANO m2		25,200 63,650 10,400 14,600	1,000 1,000 1,000 6,900		25,200 63,650 10,400 100,740  199,990	9,04	1'807,91
27 03.02.12.14.03 21/06/2011	Massetto in conglomerato cementizio isolante leggero della densità di 550 kg/m2 confezionato con argilla espansa: spessore di 10 cm SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 1 - OPERE MURARIE Terrazzo Caserma - zona autorimessa - nuova pensilina esterna  SOMMANO m2		14,750	7,120	0,100	974,000 10,502  984,502	23,86	23'490,22
28 03.02.05.03.01. 01 23/09/2011	Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso le armature di sostegno, disarmo, con altezza dal piano di appoggio fino a 4 m eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superf ... e effettiva delle casseformi a contatto con il calcestruzzo: per opere di fondazione (sottoplinti, sottomurature, ecc.) SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 1 - OPERE MURARIE Basamento pompa di calore  SOMMANO m2	2,000 2,000	4,300 5,800		0,300 0,300	2,580 3,480  6,060	20,00	121,20
29 03.02.05.02.01. 03 23/09/2011	Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio in barre tonde lisce o ad aderenza migliorata per armatura di strutture in c.a., di qualsiasi diametro, compreso l'onere delle sag ... quanto altro occorre, aventi le proprietà meccaniche previste dalle norme vigenti: tipo FeB44k (ad aderenza migliorata) SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 1 - OPERE MURARIE Basamento pompa di calore  SOMMANO kg				468,000	468,000  468,000	1,70	795,60
30 03.02.05.01.01. 02 23/09/2011	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004 in conformità al DM 14/01/2008 e secondo le norme UN ... ro di armatura, con resistenza caratteristica: Cls non strutturale - Classe minima di resistenza a compressione C 12/15 SpCat 1 - OPERE CIVILI							
	A R I P O R T A R E							108'360,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							108'360,96
	Cat 1 - OPERE MURARIE Basamento pompa di calore  SOMMANO m3		4,700	6,200	0,100	2,914 2,914	105,00	305,97
31 03.02.05.01.02. 01.06 23/09/2011	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per impieghi strutturali a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004 in conformità al DM 14/01/20 ... sigliata S4. Resistenza caratteristica: Classe minima di resistenza a compressione C25/30 - XC2 - rapporto a/c max<0,6 SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 1 - OPERE MURARIE Basamento pompa di calore  SOMMANO m3		4,300	5,800	0,300	7,482 7,482	116,00	867,91
32 14.02.18.03 31/05/2011	Pannello rigido in poliuretano espanso, autoestinguente, rivestito sulle due facce con cartongesso bitumato, da impermeabilizzare direttamente, densità 35/40 kg/m3 spessore di 40 mm SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 1 - OPERE MURARIE Terrazzo Caserma - zona locali - zona autorimessa - a detrarre zona Punto di Vista + vano scala  Sommano positivi m2 Sommano negativi m2  SOMMANO m2					759,000 974,000 -73,000 1'733,000 -73,000 1'660,000	15,93	26'443,80
33 06.02.01.01.01 25/05/2011	Spianatura con malta cementizia per la costituzione di un piano sufficientemente regolare per la posa del manto impermeabile; spessore almeno pari a 2 cm, livellamento con regolo, ... zazione di raccordi a 45° con i muri di coronamento. Il tutto a perfetta regola d'arte, compreso ogni onere e magistero. SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 1 - OPERE MURARIE Marciapiede esterno perimetrale - lato sud - lato ovest - lato nord - area pensilina  SOMMANO m2		25,200 63,650 10,400 14,600	1,000 1,000 1,000 6,900		25,200 63,650 10,400 100,740 199,990	7,50	1'499,93
34 06.02.01.01.02 25/05/2011	Spalmatura a pennello o a spruzzo di primer bituminoso costituito da bitume, cariche e solventi in ragione di 300 g/m2 e avente le seguenti caratteristiche: Viscosità tazza Ford a 25 °C s 20/25. Residuo secco pari al 50%. In opera compreso ogni onere. SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 1 - OPERE MURARIE Marciapiede esterno perimetrale - lato sud - lato ovest - lato nord - area pensilina  SOMMANO m2		25,200 63,650 10,400 14,600	1,000 1,000 1,000 6,900		25,200 63,650 10,400 100,740 199,990	1,30	259,99
35	Membrana prefabbricata impermeabilizzante a base di bitume							
	A RIPORTARE							137'738,56



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							186'411,04
38 03.02.08.05.02 27/05/2011	Muratura in elevazione, con forati da 25x25 cm: spessore di 10 cm SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 1 - OPERE MURARIE Piano Terra		42,950 0,900 0,950 0,820 2,620 1,760 0,700 4,600 4,900 4,600 3,020 5,750 3,450 3,450 3,120 1,530 1,530		3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200	137,440 2,880 3,040 2,624 8,384 5,632 2,240 14,720 15,680 14,720 9,664 18,400 11,040 11,040 9,984 4,896 4,896		
	Primo Piano	18,000 9,000 9,000 9,000 2,000	2,600 4,700 1,780 0,800 54,840		3,500 3,500 3,500 3,500 3,500	163,800 148,050 56,070 25,200 383,880		
	SOMMANO m2					1'096,805	17,51	19'205,06
39 03.02.08.05.04 27/06/2011	Muratura in elevazione, con forati da 25x25 cm: spessore di 15 cm SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 1 - OPERE MURARIE Primo Piano		3,850 4,400		3,500 3,500	13,475 15,400		
	SOMMANO m2					28,875	21,54	621,97
40 03.02.08.06.03 14/06/2011	Muratura in blocchi di termo-laterizio alveolato con malta cementizia a 4,00 q, in opera con gli oneri della voce 03.02.08.01: spessore di 20 cm SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 1 - OPERE MURARIE Piano Terra		2,500 2,500 1,000		3,200 3,200 3,200	8,000 8,000 3,200		
	SOMMANO m2					19,200	25,41	487,87
41 03.02.08.06.04 14/06/2011	Muratura in blocchi di termo-laterizio alveolato con malta cementizia a 4,00 q, in opera con gli oneri della voce 03.02.08.01:							
	A RIPORTARE							206'725,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							206'725,94
42 03.02.08.06.05 27/05/2011	spessore di 25 cm SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 1 - OPERE MURARIE Piano Terra		1,000 1,920		3,200 3,200	3,200 6,144		
	SOMMANO m2					9,344	31,25	292,00
	Muratura in blocchi di termo-laterizio alveolato con malta cementizia a 4,00 q, in opera con gli oneri della voce 03.02.08.01: spessore di 30 cm SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 1 - OPERE MURARIE Piano Terra		1,450 0,170 2,620 0,120 2,620 0,530 1,080 0,610 0,610 0,300 1,720 1,000 3,150 2,200 3,100		3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 0,700	4,640 0,544 8,384 0,384 8,384 1,696 3,456 1,952 1,952 0,960 5,504 3,200 10,080 7,040 2,170		
	Primo Piano - parete autorimessa confinante con corridoio primo piano	8,000 8,000 2,000	1,000 3,150 2,650		0,750 0,750 0,750	6,000 18,900 3,975		
	SOMMANO m2					89,221	36,10	3'220,88
	Muratura in blocchi di termo-laterizio alveolato con malta cementizia a 4,00 q, in opera con gli oneri della voce 03.02.08.01: spessore di 40 cm SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 1 - OPERE MURARIE Primo Piano	9,000	1,900 1,850		3,500 3,500	59,850 6,475		
	SOMMANO m2					66,325	44,47	2'949,47
	Muratura in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato tipo Gasbeton o equivalente ottenuto da una miscela di sabbia, cemento e calce, caratterizzati da elevati livelli prestaz ... pera = KN/m2 1,00 resistenza al fuoco = REI 180 abbattimento acustico = R 48 dB trasmissione termica = K 0,64 W/ m2 K SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 1 - OPERE MURARIE Piano Terra - pareti cucina		2,620 2,620 7,470		3,200 3,200 3,200	8,384 8,384 23,904		
	SOMMANO m2					40,672	40,50	1'647,22
	A R I P O R T A R E							214'835,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							214'835,51
45 03.02.10.10.01 30/05/2011	Intonaco a mezzo stucco formato da intonaco grezzo con malta fine di calce tirata a fratazzo ed applicata a mano con predisposte poste e guide dello spessore di circa 20 mm, rifini ... ccorrenti ponteggi fino a 4,00 m di altezza dei locali: con strato di circa 2 mm di malta per stucchi su pareti interne SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 1 - OPERE MURARIE Vedi voce n° 38 [m2 1 096.805] Vedi voce n° 40 [m2 19.200] Vedi voce n° 41 [m2 9.344] Vedi voce n° 42 [m2 89.221] Vedi voce n° 43 [m2 66.325] Vedi voce n° 39 [m2 28.875]	2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000				2'193,610 38,400 18,688 178,442 132,650 57,750		
	SOMMANO m2					2'619,540	16,60	43'484,36
46 03.02.10.10.03 30/05/2011	Intonaco a mezzo stucco formato da intonaco grezzo con malta fine di calce tirata a fratazzo ed applicata a mano con predisposte poste e guide dello spessore di circa 20 mm, rifini ... orrenti ponteggi fino a 4,00 m di altezza dei locali: con strato di circa 2 mm di malta per stucchi su soffitti interni SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 1 - OPERE MURARIE Ripristini vari					200,000		
	SOMMANO m2					200,000	17,60	3'520,00
47 03.02.10.14 30/05/2011	Intonaco a staghezza come quello descritto nella voce 03.02.10.09, ma su superfici esterne, compreso l'onere dell'eventuale adeguamento dei ponteggi esistenti SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 1 - OPERE MURARIE Facciata Ovest (H/peso=158+186) Facciata Nord (H/peso=68+93) Facciata Sud (H/peso=60+89) Facciata Est (H/peso=29+55)				344,000 161,000 149,000 84,000	344,000 161,000 149,000 84,000		
	SOMMANO m2					738,000	14,70	10'848,60
48 03.02.10.18 30/05/2011	Sovrapprezzo agli intonaci interni per ogni metro (o frazione) di maggiore altezza dei locali oltre i 4 m. SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 1 - OPERE MURARIE Facciata Ovest  Facciata Nord  Facciata Sud  Facciata Est				158,000 68,000 60,000 29,000	158,000 68,000 60,000 29,000		
	SOMMANO m2					315,000	1,60	504,00
49 03.02.10.01.01. 02 30/05/2011	Paraspigoli posti in opera, compresi tagli, rifiniture, ecc. ed ogni altra opera per dare il lavoro finito, in barre da 2,00 m, ala 35 mm circa: in retino zincato SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 1 - OPERE MURARIE Locali con pareti intonacate Piano Terra					43,000		
	A R I P O R T A R E					43,000		273'192,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					43,000		273'192,47
	Primo Piano Punto di Vista					39,000 6,000		
	<b>SOMMANO cadauno</b>					<b>88,000</b>	2,12	186,56
50 03.02.10.01.01. 04 30/05/2011	Paraspigoli posti in opera, compresi tagli, rifiniture, ecc. ed ogni altra opera per dare il lavoro finito, in barre da 2,00 m, ala 35 mm circa: In PVC SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 1 - OPERE MURARIE Locali con pareti piastrellate Piano Terra Primo Piano					15,000 29,000		
	<b>SOMMANO cadauno</b>					<b>44,000</b>	2,16	95,04
	<b>FINITURE (Cat 2)</b>							
51 04.02.01.08.01 25/05/2011	Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo di dimensioni non superiori a 50 mm, ad uno o più colori correnti, posti in opera su un letto, ben battuto, di malta cementizi ... pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: delle dimensioni di 30x30 cm SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 2 - FINITURE Marciapiede esterno perimetrale - lato sud - lato ovest - lato nord - area pensilina		25,200 63,650 10,400 14,600	0,900 0,900 0,900 6,900		22,680 57,285 9,360 100,740		
	<b>SOMMANO m2</b>					<b>190,065</b>	58,61	11'139,71
52 10.02.01.13.04 30/05/2011	Tinteggiatura altamente traspirante di superfici interne finite a intonaco confezionato con calce idraulica naturale o premiscelate naturali tipo cocciopesto, mediante soluzione a ... 5. successive due mani confezionate con aggiunta di pigmenti naturali, colle naturali, cariche e coadiuvanti ecologici. SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 2 - FINITURE Piano Terra - soffitti					66,800 15,200 43,600 93,700	66,800 15,200 43,600 93,700	
	- pareti locali		33,150 17,400 40,500 16,200 21,500 22,500 45,300 21,900 95,000			3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200	106,080 55,680 129,600 51,840 68,800 72,000 144,960 70,080 304,000	
	- cucina e bagni		10,800 43,500 21,500			1,000 1,000 1,000	10,800 43,500 21,500	
	Primo Piano - soffitti	9,000				33,600 7,700 18,000 13,000 9,000 16,100	302,400 7,700 18,000 13,000 9,000 16,100	
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1'664,340		284'613,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'664,340		284'613,78
	- pareti locali	9,000	38,000		3,500	3,500		
			112,700		3,500	1'197,000		
			24,260		3,500	394,450		
			13,400		3,500	84,910		
			7,700		3,500	46,900		
			24,100		3,500	26,950		
			17,200		3,500	84,350		
			14,150		3,500	60,200		
			16,400		3,500	49,525		
	- bagni	9,000	39,300		1,300	57,400		
			14,050		1,300	459,810		
			12,900		1,300	18,265		
			9,400		1,300	16,770		
	Vani scala	2,000	5,000	2,550	4,500	12,220		
						114,750		
	SOMMANO m2					4'291,340	12,20	52'354,35
53 10.02.01.13.01 21/06/2011	Tinteggiatura a doppio strato con latte di calce spruzzato a macchina, su qualsiasi superficie SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 2 - FINITURE Piano Terra - soffitto autorimessa + pensilina esterna a getto - soffitto locali tecnici				835,000	835,000		
					22,600	22,600		
					20,000	20,000		
					44,500	44,500		
	- pareti autorimessa		71,000		5,750	408,250		
	- pareti locali tecnici		19,500		3,200	62,400		
			19,200		3,200	61,440		
			27,500		3,200	88,000		
	SOMMANO m2					1'542,190	2,40	3'701,26
54 10.02.03.16.01 28/06/2011	Verniciatura di opere in ferro mediante smalto coprente, aderente, elastico, a elevata estensione, assicurante nel tempo stabilità cromatica anche in ambienti esposti a luce diret ... eggiatura fine; 6. applicazione di due mani di smalto, con asciugatura e carteggiatura intermedia a carta extrasottile. SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 2 - FINITURE Strutture varie in ferro					150,000		
	SOMMANO m2					150,000	28,05	4'207,50
55 10.02.01.13.06 30/05/2011	Trattamento di finitura delle superfici intonacate a civile o lisciate a stucco, su superfici interne ed esterne, con tinta murale bioecologica, certificata ANAB, costituita da gra ... fe, da applicare su pareti piane o curve, orizzontali o verticali, a tre mani a pennello, nei colori a scelta della D.L. SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 2 - FINITURE Facciata Ovest				344,000	344,000		
	Facciata Nord				161,000	161,000		
	Facciata Sud				149,000	149,000		
	Facciata Est				84,000	84,000		
	SOMMANO m2					738,000	9,60	7'084,80
56 04.02.02.01.04	Pavimento in piastrelle di grès, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a q.li 4 di cemento tipo 325 per m3 di							
	A R I P O R T A R E							351'961,69



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							351'961,69
30/05/2011	sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo ... d'arte: grès fine porcellanato a colori chiari con superficie liscia levigata, dimensioni 20x20 cm, spessore 8 -10 mm SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 2 - FINITURE Pianto Terra - cucina e bagni					43,600 15,200 93,700 3,800 10,000	43,600 15,200 93,700 3,800 10,000	
	Piano Primo - bagni	9,000			7,450 6,200 5,460 3,600	67,050 6,200 5,460 3,600		
	Punto di Vista - bagno Maggiorazione per sfridi pari al 10%				3,120 25,000	3,120 25,000		
	SOMMANO m2					276,730	66,40	18'374,87
57 04.02.02.01.08 30/05/2011	Pavimento in piastrelle di grès, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a q.li 4 di cemento tipo 325 per m3 di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo ... d'arte: grès fine porcellanato a colori chiari con superficie liscia, levigata, dimensioni 40x40 cm, spessore 8 -10 mm SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 2 - FINITURE Piano Terra					59,600 15,700 28,600 29,300 18,100 89,000	59,600 15,700 28,600 29,300 18,100 89,000	
	Primo Piano	9,000			33,600 121,500 33,400 7,700 3,500 18,000 13,000 9,000 16,100	302,400 121,500 33,400 7,700 3,500 18,000 13,000 9,000 16,100		
	Maggiorazione per sfridi pari al 10%				90,000	90,000		
	SOMMANO m2					854,900	77,35	66'126,52
58 04.02.04.02.01 21/06/2011	Pavimento in gomma autoestinguente, di tipo civile o industriale, posto in opera con idoneo adesivo o cemento sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte; com ... ito a regola d'arte: di tipo civile, con superficie liscia a tinta unita o variegata, in rotoli, dello spessore di 4 mm SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 2 - FINITURE Piano Terra - locale palestra					66,800	66,800	
	SOMMANO m2					66,800	38,51	2'572,47
59 04.02.05.01.02	Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700 kg/m3),							
	A RIPORTARE							439'035,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							439'035,55
22/09/2011	resine leganti e termoidurenti. Protezione contro putrefa ... ,5 a 25 cm. In opera compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte: Laminato antistatico SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 2 - FINITURE Punto di Vista					50,000		
	SOMMANO m2					50,000	67,50	3'375,00
60 04.02.08.03.02 30/05/2011	Rivestimento di pareti con piastrelle di gres porcellanato, di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico, da pagarsi a parte, con idonea malta cementizia, disposte secondo ... e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: piastrelle a tinta unita naturale, levigato, dimensioni 20x20 cm SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 2 - FINITURE Piano Terra - cucina - bagni *(lung.=10,8+2,6) Primo Piano Punto di Vista Maggiorazione per sfridi pari al 10%							
			17,400		2,200	38,280		
			43,500		2,200	95,700		
			13,400		2,200	29,480		
			21,500		2,200	47,300		
	Primo Piano	9,000	16,800		2,200	332,640		
			14,050		2,200	30,910		
			12,900		2,200	28,380		
			9,400		2,200	20,680		
			39,100		2,200	86,020		
			70,000			70,000		
	SOMMANO m2					779,390	60,58	47'215,45
61 04.02.06.01.02 30/05/2011	Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato, posto in opera con malta cementizia, compresa la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con cemento puro, i tagli a ... ulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: delle dimensioni di 9 x 40 cm SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 2 - FINITURE Piano Terra							
			40,500			40,500		
			16,200			16,200		
			21,500			21,500		
			22,500			22,500		
			21,900			21,900		
			45,300			45,300		
			95,000			95,000		
	Primo Piano	9,000	38,000			342,000		
			24,260			24,260		
			13,400			13,400		
			7,700			7,700		
			24,100			24,100		
			17,200			17,200		
			14,150			14,150		
			16,400			16,400		
			112,700			112,700		
	SOMMANO m					834,810	14,79	12'346,84
62 04.02.06.06.02 21/06/2011	Zoccolino battiscopa in gomma a superficie liscia, posto in opera con idoneo collante, compresi i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro							
	A RIPORTARE							501'972,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							501'972,84
63 11.02.01.03.05 30/05/2011	finito a regola d'arte: altezza 100 mm SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 2 - FINITURE Piano Terra - locale palestra		33,150			33,150		
	SOMMANO l/m2					33,150	7,23	239,67
64 11.02.01.05.07 30/05/2011	Piatto doccia in vetrochina delle dimensioni: 90x75x14 cm SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 2 - FINITURE Piano Terra  Primo Piano					1,000		
	SOMMANO cadauno					10,000		
						11,000	231,90	2'550,90
65 11.02.01.06.01 30/05/2011	Vaso igienico del tipo a cacciata, in vetrochina, delle dimensioni: con scarico a parete, del tipo sospeso SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 2 - FINITURE Piano Terra  Primo Piano					4,000		
	Punto di Vista					12,000		
	SOMMANO cadauno					1,000		
						17,000	208,20	3'539,40
66 11.02.01.07.02 30/05/2011	Cassette scarico in vetrochina per vaso igienico e cacciata: posta in alto SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 2 - FINITURE Piano Terra  Primo Piano					4,000		
	Punto di Vista					12,000		
	SOMMANO cadauno					1,000		
						17,000	97,60	1'659,20
67 11.01.01.19 30/05/2011	Bidet monoforo in vetrochina, con flusso dell'acqua direttamente dal rubinetto: sospeso a parete, 55x37x39 cm SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 2 - FINITURE Primo Piano					11,000		
	SOMMANO cadauno					11,000	167,80	1'845,80
	A RIPORTARE							511'807,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							511'807,81
68 11.02.01.08.01 30/05/2011	Primo Piano					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	750,00	750,00
	Lavabo in vetrochina delle dimensioni: 60x47 cm SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 2 - FINITURE Piano Terra					4,000		
	Primo Piano					23,000		
	Punto di Vista					1,000		
	SOMMANO cadauno					28,000	131,50	3'682,00
69 11.02.01.08.03 30/05/2011	Colonna in vetrochina SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 2 - FINITURE Piano Terra					4,000		
	Primo Piano					23,000		
	Punto di Vista					1,000		
	SOMMANO cadauno					28,000	80,80	2'262,40
	Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia con deviatore automatico, bocca di erogazione dotata di rompigetto, raccordi ad S regolabili da 134 a 166 mm, doccetta, supporto fisso e tubo flessibili da 1500 mm SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 2 - FINITURE Piano Terra					1,000		
	Primo Piano					10,000		
	SOMMANO cadauno					11,000	132,00	1'452,00
70 11.02.03.08 30/05/2011	Gruppo monoforo per lavabo con bocca d'erogazione fissa dotata di rompigetto, con asta di comando scarico automatico e piletta da 1-1/4"					4,000		
	SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 2 - FINITURE Piano Terra							
	Primo Piano					23,000		
	Punto di Vista					1,000		
	SOMMANO cadauno					28,000	113,00	3'164,00
71 11.02.03.15 30/05/2011	Gruppo monoforo per bidet con bocca d'erogazione fissa dotata di rompigetto, con asta di comando scarico automatico e piletta da 1-1/4"					11,000		
	SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 2 - FINITURE Piano Terra							
	Primo Piano							
	Punto di Vista							
	SOMMANO cadauno							
72 11.02.03.16 30/05/2011	Gruppo monoforo per bidet con bocca d'erogazione fissa dotata di getto orientabile e rompigetto, con asta di comando scarico automatico e piletta da 1-1/4"					11,000		
	SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 2 - FINITURE Piano Terra							
	Primo Piano							
	Punto di Vista							
	SOMMANO cadauno							
	A R I P O R T A R E					11,000		523'118,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					11,000		523'118,21
	SOMMANO cadauno					11,000	113,00	1'243,00
73 11.02.03.39 30/05/2011	Piletta sifoide per piatto doccia diametro 80 da 1-1/4" SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 2 - FINITURE Piano Terra  Primo Piano					1,000 10,000		
	SOMMANO cadauno					11,000	33,00	363,00
74 11.02.08.11 01/06/2011	Asciugamano elettronico a fotocellula costruito in acciaio inox lucido AISI 304 da 1,5mm di spessore, con caratteristiche di antivandalismo, bocca fissa di erogazione aria. Potenza ... pparecchio è certificato CE. Compreso opere elettriche e quanto necessario per dare l'apparecchio funzionante in opera. SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 2 - FINITURE Piano Terra  Primo Piano  Punto di Vista					3,000 12,000 1,000		
	SOMMANO cadauno					16,000	446,00	7'136,00
75 103129b 22/06/2011	Sedile rialzato per WC, da appoggio in legno laccato: con coperchio SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 2 - FINITURE Vedi voce n° 64 [cadauno 17.000]					17,000		
	SOMMANO cadauno					17,000	62,10	1'055,70
76 103059c 22/06/2011	Specchio con bordi molati ed angoli superiori arrotondati: circolare, diametro 90 cm SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 2 - FINITURE Vedi voce n° 68 [cadauno 28.000]					28,000		
	SOMMANO cadauno					28,000	151,84	4'251,52
77 08.02.08.03.01. 02 22/06/2011	Scossaline in acciaio zincato dello sviluppo minimo di 200 mm con una piegatura ad angolo. Sono comprese: le chiodature; le saldature; le opere murarie; la verniciatura a doppio ... a spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lamiere con spessore 8/10 mm. SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 2 - FINITURE Bordo Terrazzo - zona locali - zona autorimessa		152,000 92,000		0,200 0,200	30,400 18,400		
	SOMMANO m2					48,800	63,00	3'074,40
78 08.02.08.07.01. 02	Canale di gronda, liscio o sagomato, in lamiera di ferro zincata, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la formazione di giunti e sovrapposizioni chiodate a doppia ...							
	A RIPORTARE							540'241,83



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					677,060		543'282,11
	- bagno				3,120	3,120		
	SOMMANO m2					680,180	30,90	21'017,56
82 08.02.04.11.03 31/05/2011	Facciata continua strutturale costituita da: reticolo strutturale di montanti e traverse da assemblare in opera in profilati estrusi di alluminio anodizzato colore naturale (15 m ... ggi in acciaio zincato a caldo o alluminio. Caratteristiche di tenuta e isolamento secondo gli standards U.N.C.S.A.A.L. SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 2 - FINITURE Punto di Vista							
	Facciata vecchio Punto di Vista		5,750		31,450 48,500 19,800 42,200 2,400	31,450 48,500 19,800 42,200 13,800		
	SOMMANO m2					155,750	360,00	56'070,00
83 08.02.04.12 31/05/2011	Sovrapprezzo alla facciata descritta alla voce 08.02.04.11 per ogni pannello reso apribile con apertura a sporgere. SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 2 - FINITURE uscite di sicurezza					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	316,00	632,00
84 08.02.04.01 22/06/2011	Serramenti in ferro per porte eseguiti con profilati normali ed eventuali pannelli in lamiera, sistema di apertura ad anta ad uno o due battenti. Dati in opera completi di cerniere, ferramenta d'uso e di una mano di antiruggine, escluse prestazioni ed assistenze murarie. (Sup. minima 1,5 m2). SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 2 - FINITURE Piano Terra - locale pompe + locale gruppo elettr. (1.00x2.10)	2,000			50,000	100,000		
	SOMMANO kg					100,000	4,90	490,00
85 08.02.04.15 31/05/2011	Porte basculanti per garages, boxes e simili in lamiera stampata di acciaio zincato dello spessore di 8/10 mm complete di serratura tipo Yale a due mandate e corredate di ogni organo meccanico atto alla chiusura e all'apertura (misurazione da eseguire in luce netta) SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 2 - FINITURE Portoni autorimessa	8,000	5,650	5,100		230,520		
	SOMMANO m2					230,520	86,00	19'824,72
86 08.02.04.16.04. 14 31/05/2011	Porta tagliafuoco in acciaio, omologata a norme UNI 9723 conforme alla certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 ... e escluso il maniglione antipánico: a due battenti, REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.600 x 2.150 mm SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 2 - FINITURE Piano Terra							
	A R I P O R T A R E							641'316,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							641'316,39
	- U.S. lato sud - U.S. lato nord - Corridoio interno - Accesso autorimessa Primo Piano - U.S. corridoio					1,000 1,000 2,000 1,000 2,000		
	SOMMANO cadauno					7,000	824,00	5'768,00
87 08.02.04.16.02. 08 31/05/2011	Porta tagliafuoco in acciaio, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 ... e escluso il maniglione antipanico: ad un battente, REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.150 mm SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 2 - FINITURE Piano Terra - U.S. lato ovest - U.S. lato est - ingresso cucina					3,000 2,000 1,000		
	SOMMANO cadauno					6,000	594,00	3'564,00
88 08.02.04.16.01. 06 20/06/2011	Porta tagliafuoco in acciaio, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 m ... arie escluso il maniglione antipanico: ad un battente, REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 900 x 2.150 mm SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 2 - FINITURE Piano Terra - U.S. lato ovest - Accesso autorimessa					1,000 2,000		
	SOMMANO cadauno					3,000	411,00	1'233,00
89 08.02.05.04.03 20/06/2011	Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura. SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 2 - FINITURE					15,000		
	SOMMANO cadauno					15,000	180,00	2'700,00
90 07.02.03.02.01 22/06/2011	Porta tamburata ad uno o due battenti, ciechi lisci dello spessore finito di 45 mm, con intelaiatura in abete rivestita sulle due facce con compensato o pannelli in fibra di legno ... dizzato, in opera compreso l'assistenza del falegname e misurata sul filo esterno delle mostre: in legno da verniciare SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 2 - FINITURE Piano Terra	4,000 7,000 5,000	0,750 0,900 1,200		2,100 2,100 2,100	6,300 13,230 12,600		
	Primo Piano	13,000 16,000 29,000	0,750 0,900 1,200		2,100 2,100 2,100	20,475 30,240 73,080		
	Punto di Vista		0,750		2,100	1,575		
	A RIPORTARE					157,500		654'581,39



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					157,500		654'581,39
91 07.02.03.03 22/06/2011	SOMMANO m2  Sovrapprezzo alla voce 07.02.03.02 per l'applicazione di laminato plastico melaminico di qualsiasi colore, dello spessore di 1.2 mm SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 2 - FINITURE Vedi voce n° 90 [m2 159.390]		0,900		2,100	1,890	167,40	26'681,89
						159,390		
						159,390		
						159,390		
92 08.02.02.01 31/05/2011	SOMMANO m2  Ringhiere orizzontali per balconi, parapetti ed inferriate di tipo normale eseguite con profilati normali (quadri, tondi, piatti, angolari, ecc) a disegni semplici, complete di accessori e con gli stessi oneri della voce 08.02.01.01 SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 2 - FINITURE Parapetto solaio di copertura		170,000		20,000	3'400,000	3,60	12'240,00
						3'400,000		
93 08.02.02.02 31/05/2011	SOMMANO kg  Ringhiere rampanti per scale rettilinee con gli stessi oneri della voce 08.02.01.01 SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 2 - FINITURE Nuova scala interna di collegamento. *(lung.=+2,7+2,7+1,2)		6,600		20,000	132,000	3,70	488,40
						132,000		
94 NP.002.Mercato 21/06/2011	SOMMANO m2  Serramenti in profilato di lega leggera ossidata anodicamente a colore naturale (15 micron), dati in opera con controltaio in acciaio zincato da premurare e completi di vetrocamer ... rticali laterali, giunto aperto, maniglia tipo cremonese. Profilo serie 50-55 a taglio termico: Vano muro 120 x 220 cm SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 2 - FINITURE Piano Terra - lato ovest Primo Piano - lato ovest  - lato nord	12,000  10,000 9,000 3,000			3,500  3,800 1,900 1,300 1,900	42,000	234,00	24'078,60
						38,000		
						17,100		
						3,900		
						1,900		
						102,900		
95 NP.003.Mercato 21/06/2011	SOMMANO m2  Serramenti in profilato di lega leggera ossidata anodicamente a colore naturale (15 micron), dati in opera con controltaio in acciaio zincato da premurare e completi di vetrocamer ... e, giunto aperto, chiusura a cricchetto e aste di arresto. Profilo serie 50-55 a taglio termico: Vano muro 80 x 130 cm SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 2 - FINITURE Piano Terra - lato ovest  - lato nord Primo Piano - lato nord - lato sud				1,960  1,960 1,600 4,600  0,850 4,600	1,960		
						1,960		
						1,600		
						4,600		
						9,200		
	A R I P O R T A R E					21,020		720'062,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					21,020		720'062,66
	SOMMANO m2					21,020	317,00	6'663,34
96 07.02.02.02 22/06/2011	Persiana avvolgibile a stecche tubolari di p.v.c. rigido colorate, compreso ogni accessorio per la manovra, quali supporti, rullo, puleggi, cinghie, canapa, guidacinghia, guide fisse ad U, avvolgitore incassato e cassetta (misura minima 1,50 m2), in opere a completo funzionamento SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 2 - FINITURE Vedi voce n° 94 [m2 102.900]					102,900		
	SOMMANO m2					102,900	65,00	6'688,50
97 07.02.02.09.01 22/06/2011	Cassonetto coprirullo di persiana avvolgibile con intelaiatura di spessore 26 mm lavorato, sportellino di ispezione tamburrato dello spessore di 25 mm e cielino del tipo tamburato in telaio da 22 mm: in abete SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 2 - FINITURE Piano Terra - lato ovest Primo Piano - lato ovest  - lato nord	12,000  10,000 9,000 3,000	2,500  2,000 1,000 1,550 1,000		0,500  0,500 0,500 0,500 0,500	15,000  10,000 4,500 2,325 0,500		
	SOMMANO m2					32,325	77,50	2'505,19
98 05.02.17.02.05 31/05/2011	Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli eggermente smussato, poste in ... con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature di giunti e grappe: Trani chiaro SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 2 - FINITURE Nuova scala interna di collegamento Gradini ex punto di vista	20,000	1,200 2,000	0,150 0,150		3,600 0,300		
	SOMMANO m					3,900	114,80	447,72
99 05.02.20.05 31/05/2011	Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari, sagomati, in pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di larghezza superiore a 18 cm e lungh ... ture, stilature, sigillature dei giunti, grappe, ecc. misurati secondo il minimo rettangolo circoscritto: Trani chiaro SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 2 - FINITURE Nuova scala interna di collegamento Gradini ex punto di vista Zoccoletti bordo scala	19,000 2,000 18,000 2,000	1,200 2,000 0,450 0,900 2,550	0,300 0,300 0,150 0,150 0,150		6,840 1,200 1,215 0,270 0,383		
	SOMMANO m2					9,908	134,70	1'334,61
100 05.04.03.01 28/06/2011	Posa in opera di zoccolino per scale scalettato rettangolare SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 2 - FINITURE Nuova scala di accesso al Punto di Vista	18,000 2,000	0,450 0,900		0,150 0,150	1,215 0,270		
	A R I P O R T A R E					1,485		737'702,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					1,485		737'702,02
			2,550		0,150	0,383		
	SOMMANO m2					1,868	53,50	99,94
101 05.04.02.04 28/06/2011	Posa in opera per pedata e alzata di scale SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 2 - FINITURE Vedi voce n° 98 [m 3.900] Vedi voce n° 99 [m2 9.908]					3,900 9,908		
	SOMMANO m2					13,808	54,60	753,92
102 05.02.25.02 20/06/2011	Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive antiscivolo da mm 25 nere SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 2 - FINITURE Nuova scala interna di collegamento	20,000	1,200			24,000		
	SOMMANO m					24,000	2,90	69,60
103 05.02.11.01.01 27/06/2011	Pietre dure per rivestimenti. Granito bianco Montorfano: da 2 cm SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 2 - FINITURE Facciata Nord Facciata Est Facciata Sud Facciata Ovest		34,600 12,450 38,600 83,500		0,350 0,350 0,350 0,350	12,110 4,358 13,510 29,225		
	SOMMANO m2					59,203	137,79	8'157,58
104 05.04.02.03 28/06/2011	Posa in opera alla voce 05.02.11.01.01 per orna per finestre e porte SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 2 - FINITURE Vedi voce n° 103 [m2 59.203]					59,203		
	SOMMANO m2					59,203	51,40	3'043,03
105 08.02.02.01 23/09/2011	Ringhiere orizzontali per balconi, parapetti ed inferriate di tipo normale eseguite con profilati normali (quadri, tondi, piatti, angolari, ecc) a disegni semplici, complete di accessori e con gli stessi oneri della voce 08.02.01.01 SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 2 - FINITURE Recinzione pompa di calore *(lung.=4,3+4,3+5,8+5,8)	2,000	20,200		14,400	581,760		
	SOMMANO kg					581,760	3,60	2'094,34
106 NP.001.Mercat o 27/06/2011	Zanzariere fisse per infissi esterni SpCat 1 - OPERE CIVILI Cat 2 - FINITURE Vedi voce n° 94 [m2 102.900] Vedi voce n° 95 [m2 21.020]					102,900 21,020		
	SOMMANO m2					123,920	60,00	7'435,20
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b>							759'355,63
	<b>A R I P O R T A R E</b>							759'355,63



[illegible]



