

Comune di
Provincia di

pag. 1

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO:

COMMITTENTE:

BARI, 30/06/2011

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
	SCAVI E DEMOLIZIONI (SpCat 1)							
1 / 1 E 01.002c 08/06/2011	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, ... le, stratificata o compatta, scavabile con benna da roccia plinti travi di collegamento	4,00 3,00 2,00 2,00	1,60 4,00 4,10 3,70	1,600 0,400 0,400 0,400	0,700 0,500 0,500 0,500	7,17 2,40 1,64 1,48		
	SOMMANO mc					12,69	23,50	298,22
2 / 2 E 01.004a 08/06/2011	Scavo eseguito a mano a sezione obbligata, in terre di qu ... sa l'estrazione a bordo scavo: - per profondità fino a 2 m allargamento plinto PT3 allargamento plinto PT1 a detrarre plinto esistente platea scala e pilastro P1		1,10 2,80 -1,00 5,10 4,85	2,100 4,000 2,400 2,600 3,100	0,800 0,800 0,800 0,700 0,700	1,85 8,96 -4,61 9,28 10,52		
	Sommano positivi mc					30,61		
	Sommano negativi mc					-4,61		
	SOMMANO mc					26,00	45,00	1'170,00
3 / 15 E 02.006d 07/06/2011	Taglio e demolizione a sezione obbligata secondo le linee ... 'arte: eseguito con mezzi meccanici di conglomerati armato 1° impalcato - solaio 2° impalcato - solaio trave 57-58		5,80 5,80 3,40 3,05 5,80	1,800 3,800 1,400 5,200 0,350	0,250 0,250 0,250 0,250 0,650	2,61 5,51 1,19 3,97 1,32		
	SOMMANO mc					14,60	300,00	4'380,00
4 / 16 E 02.005b 07/06/2011	Demolizione totale o parziale di murature di tufo, pietra ... mano o con l'ausilio di piccoli utensili elettromeccanici piano terra *(lung.=1,95+2,1+2,1)		6,15	0,250	2,850	4,38		
	SOMMANO mc					4,38	165,00	722,70
5 / 20 E 01.027 07/06/2011	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di ... o, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 15 [mc 14.60] Vedi voce n° 16 [mc 4.38] Vedi voce n° 1 [mc 12.69] Vedi voce n° 2 [mc 26.00]					14,60 4,38 12,69 26,00		
	SOMMANO mc					57,67	11,00	634,37
6 / 21 E 01.030a 07/06/2011	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo ... e della classificazione dichiarata. - macerie edili pulite Vedi voce n° 20 [mc 57.67]	16,00				922,72		
	SOMMANO q.li					922,72	2,40	2'214,53
	FONDAZIONI (SpCat 2)							
7 / 3 E 04.0001.00b	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture n ... nere. - classe di resistenza a compressione minima C12/15. magrone fondazione							
	A R I P O R T A R E							9'419,82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'419,82
16/04/2011	plinti	4,00	1,60	1,600	0,100	1,02		
	travi di collegamento	3,00	3,90	0,500	0,100	0,59		
		2,00	4,10	0,500	0,100	0,41		
		2,00	3,70	0,500	0,100	0,37		
	allargamento plinto PT3		1,10	2,100	0,100	0,23		
	allargamento plinto PT1		2,80	4,000	0,100	1,12		
	a detrarre plinto esistente	-1,00	2,40	2,400	0,100	-0,58		
	platea scala e pilastro P1		5,10	2,600	0,100	1,33		
			4,85	3,100	0,100	1,50		
	Sommano positivi mc					6,57		
	Sommano negativi mc					-0,58		
	SOMMANO mc					5,99	109,95	658,60
8 / 4 E 04.0004.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione g ... nere. - classe di resistenza a compressione minima C25/30.							
16/04/2011	plinti	4,00	1,50	1,500	0,600	5,40		
	travi di collegamento	3,00	3,90	0,300	0,400	1,40		
		2,00	4,10	0,300	0,400	0,98		
		2,00	3,70	0,300	0,400	0,89		
	allargamento plinto PT3		1,00	2,000	0,700	1,40		
	allargamento plinto PT1		2,70	3,900	0,700	7,37		
	a detrarre plinto esistente	-1,00	2,30	2,300	0,700	-3,70		
	platea scala e pilastro P1		5,00	2,500	0,600	7,50		
			4,75	3,000	0,600	8,55		
	Sommano positivi mc					33,49		
	Sommano negativi mc					-3,70		
	SOMMANO mc					29,79	128,00	3'813,12
9 / 5 E 04.0037	Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo arm ... barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm							
16/04/2011	armatura fondazioni, incidenza 70 kg/mc Vedi voce n° 4 [mc 29.79]	70,00				2'085,30		
	SOMMANO Kg.					2'085,30	1,90	3'962,07
10 / 6 E 04.0041	Fornitura e posa in opera di cassature per getti di cal ... te e necessario per dare l'opera a perfetta regola d'arte.							
16/04/2011	plinti *(lung.=1,40+1,4+1,4+1,4)	4,00	5,60		0,500	11,20		
	travi di collegamento *(lung.=2*3,90)	3,00	7,80		0,500	11,70		
	(lung.=2*4,10)	2,00	8,20		0,500	8,20		
	(lung.=2*3,70)	2,00	7,40		0,500	7,40		
	allargamento plinto PT3 *(lung.=1,00+2+1)		4,00		0,700	2,80		
	allargamento plinto PT1 *(lung.=1,5+2,7+3,9+8)		8,90		0,700	6,23		
	platea scala e pilastro P1 *(lung.=5,00+7,25+3+4,75+2+2,5)		24,50		0,600	14,70		
	SOMMANO mq					62,23	20,00	1'244,60
	STRUTTURE IN ELEVAZIONE (SpCat 3)							
11 / 7 E 04.0008.00a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione g ... 1104). - Classe di resistenza a compressione minima C28/35							
07/06/2011	pilastrini nuovi 1		0,35	0,350	2,850	0,35		
	pilastrini nuovi 2		0,60	0,350	2,850	0,60		
	setto		3,40	0,250	6,750	5,74		
	pilastrini tettoia esterna	6,00	0,30	0,300	3,000	1,62		
	travi tettoia esterna	3,00	0,30	0,250	5,150	1,16		
		2,00	0,30	0,400	15,000	3,60		
	Travi 1° impalcato scala		0,35	0,500	4,950	0,87		
			0,35	0,500	3,800	0,67		
	Travi 2° impalcato		5,80	0,350	0,500	1,02		
			5,20	0,350	0,500	0,91		
	A R I P O R T A R E					16,54		19'098,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					16,54		19'098,21
12 / 8 E 04.0037 07/06/2011	soletta rampante scala *(lung.=4,95*1,2)	2,00	5,94	1,200	0,150	2,14		
	nuova trave 57-58		5,80	0,350	0,650	1,32		
	SOMMANO mc					20,00	136,35	2'727,00
	Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo arm ... barre ad							
	aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm							
	pilastrini nuovi 1	70,00	0,35	0,350	2,850	24,44		
	pilastrini nuovi 2	70,00	0,60	0,350	2,850	41,90		
	setto	100,00	3,40	0,250	6,750	573,75		
	pilastrini tettoia esterna *(par.ug.=70*6,00)	420,00	0,30	0,300	3,000	113,40		
	travi tettoia esterna *(par.ug.=110*3,00)	330,00	0,30	0,250	5,150	127,46		
	(par.ug.=110*2,00)	220,00	0,30	0,400	15,000	396,00		
	Travi 1° impalcato scala	110,00	0,35	0,500	4,950	95,29		
		110,00	0,35	0,500	3,800	73,15		
	Travi 2° impalcato	110,00	5,80	0,350	0,500	111,65		
	soletta rampante scala *(par.ug.=90*2,00)*(lung.=4,95*1,2)	180,00	5,94	1,200	0,150	192,46		
	nuova trave 57-58	120,00	5,80	0,350	0,650	158,34		
	SOMMANO Kg.					1'907,84	1,90	3'624,90
	Fornitura e posa in opera di cassature per getti in con ... eri per							
	calcestruzzo in elevazione di altezza fino a mt. 4							
13 / 9 E 04.0040a 07/06/2011	pilastrini nuovi 1 *(lung.=0,35+0,35+0,35+0,35)		1,40		2,850	3,99		
	pilastrini nuovi 2 *(lung.=0,60+,35+0,6+,35)		1,90		2,850	5,42		
	pilastrini tettoia esterna *(lung.=0,30+0,3+,3+,3)	6,00	1,20		3,000	21,60		
	travi tettoia esterna *(lung.=0,4+0,30+0,25)		0,95		5,150	4,89		
	(lung.=0,4+0,30+0,4)	2,00	1,10		15,000	33,00		
	Travi 1° impalcato scala *(lung.=0,5+0,35+,5)		1,35		4,950	6,68		
	(lung.=0,5+0,35+0,5)		1,35		3,800	5,13		
	Travi 2° impalcato *(lung.=0,5+0,35+0,5)		1,35		5,800	7,83		
	nuova trave 57-58 *(lung.=0,35+0,65+0,65)		1,65		5,800	9,57		
	SOMMANO mq					98,11	26,50	2'599,92
14 / 10 E 04.0042 07/06/2011	Fornitura e posa in opera di cassature per getti in con ... l'impiego di							
	idonei disarmanti, misurato per un solo lato.							
	setto	2,00	3,40		6,750	45,90		
	SOMMANO mq					45,90	28,00	1'285,20
15 / 11 E 04.0039a 07/06/2011	Fornitura e posa in opera di cassature per getti in con ... anti: -							
	casseri per opere in elevazione per rampe di scale							
	soletta rampante scala *(lung.=4,95*1,2)	2,00	5,94	1,200		14,26		
	SOMMANO mq					14,26	35,00	499,10
16 / 12 E 07.013b 07/06/2011	Fornitura e posa in opera di profilati metallici in acciaio ... er dare il							
	lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte							
	IPE140				25,000	25,00		
	HEB180				1470,000	1'470,00		
	IPE180				1513,000	1'513,00		
	L80*12				810,000	810,00		
	pensilina esterna *(lung.=(11,5+19,7)/1,5)		20,80		107,580	2'237,66		
	rampa di collegamento				910,000	910,00		
	lamiera bugnata da 5 mm		5,00	6,000	44,300	1'329,00		
	SOMMANO Kg					8'294,66	3,90	32'349,17
17 / 13 E 10.010 07/06/2011	Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di							
	zinco fuso							
	Vedi voce n° 12 [Kg 8 294.66]					8'294,66		
	SOMMANO kg					8'294,66	1,40	11'612,52
	A R I P O R T A R E							73'796,02

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							73'796,02
18 / 14 A 03.007e 27/04/2011	Fornitura e posa in opera di trattamento intumescente di ... 0) per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 90'. IPE140 *(H/peso=25/12,9) HEB180 *(H/peso=1470/51,2) IPE180 *(H/peso=1513/18,8) L80*12 *(H/peso=810/14,1)	0,57 1,08 0,72 0,05			1,938 28,711 80,479 57,447	1,10 31,01 57,94 2,87		
	SOMMANO mq					92,92	37,22	3'458,48
19 / 17 E 07.001a 07/06/2011	Fornitura e posa in opera di solaio a struttura mista in ... Per luci da 0.00 a 4.00 mt: per sovraccarico di 250 kg /mq 1° impalcato adiacente alla nuova scala 2° impalcato adiacente alla scala		3,80 3,05 2,70	2,450 4,950 1,050		9,31 15,10 2,84		
	SOMMANO mq					27,25	65,60	1'787,60
20 / 18 E 07.001c 07/06/2011	Fornitura e posa in opera di solaio a struttura mista in ... Per luci da 4.00 a 6.00 mt: per sovraccarico di 250 kg /mq solaio tettoia esterna		14,75	7,120		105,02		
	SOMMANO mq					105,02	71,50	7'508,93
21 / 19 R 05.008 07/06/2011	Maggiorazione per la realizzazione di solai latero-cement ... , restauro e/o zone disagiate. (Percentuale del 40-50 %) Vedi voce n° 17 [mq 27.25]					27,25		
	SOMMANO mq					27,25	33,82	921,60
22 / 29 E 07.010b 30/06/2011	Fornitura e posa in opera di pannelli di copertura costit ... a regola d'arte. - pannelli di copertura di spessore mm 80 pannello copertura nuovo punto di vista spessore equivalente per pannello da 10 cm=10/8=1.25	1,25 1,25 1,25	6,10 6,10 2,90	7,400 1,850 5,200		56,43 14,11 18,85		
	SOMMANO mq					89,39	52,35	4'679,57
	RIPRISTINI (SpCat 4)							
23 / 22 E 22.005b 30/06/2011	Fornitura e posa in opera di malta premiscelata a presa r ... ricostruita e uno spessore di cm 3 ed un'altezza di cm 20 ripristini cornicione a quota +650 *(lung.=1+18,55+57,4+18,4) ripristini cornicione a quota +750 *(lung.=2*(63,5+12,4)) cornicione pianerotto scala esterne		95,35 151,80 6,00			95,35 151,80 6,00		
	SOMMANO ml					253,15	57,04	14'439,68
24 / 23 E 22.006a 30/06/2011	Fornitura e posa in opera di malta premiscelata per il ri ... ni mq di superficie ricostruita e per uno spessore di cm 5 scala esterna		5,00	1,000		5,00		
	SOMMANO mq					5,00	98,60	493,00
25 / 24 E 04.0038.00b 30/06/2011	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldat ... o sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C armatura supplementare scala	6,17	5,00			30,85		
	SOMMANO kg					30,85	2,16	66,64
	A R I P O R T A R E							107'151,52

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

[illegible]

COMMITTENTE:

