



PIANTA PIANO SECONDO



APERTURA (SUPERIORE ED INFERIORE) PER L'INSTALLAZIONE DI:
- PIASTRA CON DUE VENTILATORI
- PIASTRA CON FORI DI AREAZIONE
- PIASTRA CON SPAZZOLE ENTRATA CAVI
- PIASTRA CIECA

PARTICOLARE STANDARD CASSETTA RACK 19"

CASSETTA IN DUE PARTI (APERTURA A LIBRO) IN LAMIERA DI ACCIAIO PIEGATA E SALDATA
APERTURE PER AREAZIONE NATURALE



SERRATURA A CHIAVE

MONTANTI RACK 19" IN ACCIAIO TRATTATO REGOLABILI IN PROFONDITA'


PORTA IN TELAIO D'ACCIAIO CON VETRO DI SICUREZZA 4mm E SERRATURA A CHIAVE

DATI DIMENSIONALI (mm)						
N° UNITA'	L	H	P	a	b	
18 U	600	893	420	120	300	



PARTICOLARE STANDARD PATCH-PANEL 19" 1U 24p

PRESA RJ45 AGGANCIO A SCATTO SUL PATCH-PANEL

ORGANIZZATORE CAVI



PATCH PANEL A 24 PORTE 19" 1U DI TIPO ARRETRATO ADATTO ALL'INSTALLAZIONE DI:
- PRESE RJ45 CAT. 5e, 6 E 7 - UTP E FTP



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile

BRINDISI
AEROPORTO DEL SALENTO



REGIONE
PUGLIA

AEROPORTI DI PUGLIA



LAVORI

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA
CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO



Progettazione Impianti a fluido ed elettrico	Ing. Raffaele CAGNETTA via G.B. Canale, 11 - 70017 Putignano (BA) tel. 0804934918 - e-mail: studioringcagnetta@libero.it Collaborazione: Ing. Francesco LOCARDO
Direttore tecnico AdP	Ing. Donato D'AURIA
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Nicola MICCHETTI
PH Progettazione PH Movimento	Arch. Marco CATAMERO
PH Manutenzione PH Terminal	P.J. Donato SURDO Arch. Marco CATAMERO

TITOLO	<input type="checkbox"/> studio di fattibilità <input type="checkbox"/> progetto preliminare <input type="checkbox"/> as built	<input checked="" type="checkbox"/> progetto definitivo <input type="checkbox"/> progetto esecutivo <input type="checkbox"/>
--------	--	--

TIPOLOGIA
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

TITOLO ELABORATO
PIANTA PIANO SECONDO -
TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI

Scala 1:100

RIF. NORMATIVI	D.LGS 109 / 2008 e s.m.i. D.P.R. 287 / 18 e s.m.i.
DATA EMISSIONE	18.08.2011
REVISIONI	ELABORAZIONE ELABORAZIONE ELABORAZIONE

TIMBRI / APPROVAZIONI

TITOLO	VERB	N. COMMESA	TIPOLOGIA	ELABORATO	NUMERO TAVOLA
PD	4-1.1	4211	IE		IE-14
		IDENT. FILE: 4211-D-00-15-14	ELABORATO REDATTO DA: STUDIO ING. R. CAGNETTA	VERIFICATO DA: ING. R. CAGNETTA	AUTORIZZATO DA: ING. DONATO D'AURIA